

# 2020年泉州师范学院电梯维保服务项目采购合同（包1）

合同编号：M25802

027C2 202008  
CC

使用单位（甲方）泉州师范学院

维保单位（乙方）广州奥的斯电梯有限公司厦门分公司

福建景鑫招标有限公司于2020年7月28日组织的单一来源招标采购（采购编号：FJJX2020018）活动中，确认乙方为合同包1的中标供应商，中标总金额为人民币（大写）壹拾贰万元整（小写：¥120000.00）。为贯彻“安全生产，预防为主”的方针，保障电梯安全运行，防止事故发生，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）等规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商，现就有关事项达成如下合同，双方同意严格执行本合同规定的所有条款。



**第一条** 乙方为本合同《电梯保养时间和保养费明细表》（附件1）中列明的电梯提供维保和紧急救援服务单位。保养项目应覆盖《电梯维护保养规则》规定的半月、季度、半年、年度保养项目和电梯制造单位技术文件所要求的特殊保养项目，以及与电梯安全运行相关的其他项目。

**第二条** 乙方提供维保服务的方式：

**全包：**提供维保所需工具和劳务，并免费提供大部分电梯零部件。

下列外围设备和辅助周边设备将不在本合同之内：

电梯及液压梯：轿厢围壁、包括固定或可移动的面板、门面板、轿门、吊顶、光线射屏、扶手、镜子、地面装饰、地毯及其它建筑装饰和配件；厅门、门框及地坎、沉箱、缸和管道，从配电房至机房的供电装置、通讯设备、音乐装置、保安系统等非奥的斯提供的设备及电梯井道机房之外的电线。

扶梯：扶梯照明、扶手带、楔块护板、桁架包层、桁架内照明。

涉及需向技监局报开工的修理项目（如控制柜、曳引轮、抱闸、主机、限速器、安全钳、上行保护装置等），政府所需收取的监检费由甲方负责承担。

政府部门每年定期检验的年检费用由甲方负责承担。

一般故障，乙方必须在24小时内修好以保证电梯正常运行；大故障（如更换变频器主板等），乙方应无条件提供配件替代品，并在12天内恢复电梯正常运行。



乙方需储存合理数量的电梯原厂备件，并且 24 小时可随时取用，以备及时的更换，电梯配件要求更换的零部件必须使用厂家正品部件和配件，不能用仿制品和维修翻新品取代。维保期间必须免费提供电梯主板的软件升级服务。

### 第三条 维保期限

本合同约定维保期限自 2020 年 7 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。

### 第四条 维保费用

共 10 台电梯，合同期维保费：总计人民币 120000 元，大写：人民币壹拾贰万元整。

### 第五条 结算

1、甲方按季度支付维保费，具体支付时间和金额为：付款周期为 3 个月，共分 4 期支付，甲方根据乙方开据的增值税普通发票按季度支付维保费，每季度保养期满后无质量问题，一个月内支付维保费用。

2、甲方需支付零部件费用的，付款方式另行协商。

3、支付方式：汇到乙方指定帐户。

### 第六条 甲方权利、义务

#### 1、权利

(1) 有权监督检查乙方依照合同约定实施维保计划的情况，监督经乙方维保后的电梯是否符合法律法规、安全技术规范、强制性标准和电梯制造单位的技术要求，监督电梯安全性能是否良好。

(2) 有权检查受乙方委派为本单位电梯提供维保服务人员的持证上岗情况，有权拒绝无证人员开展维保活动。有权要求乙方人员服从本单位现场安全管理，对不服从现场安全管理的乙方人员，有权要求乙方更换人员。

(3) 乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字。

(4) 除国家规定的法定监督检验与定期检验外，有权委托特种设备检验机构或第三方中介机构对乙方按照合同约定实施维保工作的情况进行评定。

#### 2、义务

(1) 建立电梯安全运行的相关管理机构、制度，确保制度、人员、资金落实到位。

(2) 按照合同约定按期支付维保和零部件款。

(3) 配备持有电梯安全管理员资格证件的人员负责电梯的日常安全管理工作，并在更



换电梯管理人员时及时通知乙方。督促电梯使用单位按照电梯使用检查表完成电梯的日常检查工作和每月检查工作，并严格按照使用管理有关要求对电梯钥匙进行管理，实行钥匙领用登记，不将电梯钥匙交给非使用人员使用。

(4) 督促电梯安全管理人员现场的电梯保养工作过程和结果、对乙方的维保记录、修理记录签字确认，签收乙方电梯维保工作有关的文件。

(5) 电梯发生故障或异常情况时，应立即停止使用，并做好相关安全防护措施。在电梯的日常使用时间内，确保值班人员电话、警铃装置发出的求救信号，及时通知乙方抢修，并详细记录相关工作的具体

(6) 制订有关电梯的应急救援预案（包括困人、消防、电梯水浸、自动扶梯人身伤害等）。每年至少开展一次应急救援演练，确保应急救援系统运行有效。

(7) 保证电梯供电、消防、防雷、防静电安全可靠，满足国家标准规定。

(8) 为乙方提供维保所需的工作环境，确保机房、井道、底坑无漏水、渗水现象。通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的照明充分；确保作业环境中应由甲方提供的安全防护措施到位，避免无关人员进入。

(9) 采取有效措施监控电梯使用状况，积极开展文明乘梯宣传活动，及时制止乘客不文明乘梯行为或恶意破坏电梯的行为。

(10) 未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与电梯维保有关的工作。

(11) 应认真审核乙方书面提出的更换部件要求，并在乙方书面要求的期限内书面予以答复。

(12) 在电梯使用标志所标注的检验有效期满前1个月，向特种设备检验机构提出定期检验申请。

(13) 电梯因不可抗拒因素（如战争、水浸、风暴和地震等）所造成设备损坏、丢失的，自行承担全部责任。

(14) 2017年10月新执行的《电梯定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》TSG T7001-2009第2号修改单、《电梯定期检验规则—自动扶梯与自动人行道》TSG T7005-2012第2号修改单、《电梯检验和定期检验规则—杂物电梯》TSG T7006-2012第2号修改单、《电梯检验和定期检验规则—液压电梯》TSG T7004-2012第2号修改单、《电梯检验和定期检验规则—防爆电梯》TSG T7003-2011第2号修改单、《电梯检验和定期检验规则—消防员电梯》TSG T7002-2011第2号修改单中因技监局新增检测项目（包括曳引与强制驱动电梯6运行试验C、2.9限速器B、8.13制动

试验 A (E、自动扶梯与自动人行道 4.2 条  
用由甲方)担。

方滑行装置 B 等)所增加的费用

## 第七承 乙方权利、义务

### 1、权利

- (1)有权要求甲方提供维保所需的工作相关资料。
- (2)有电梯存在事故隐患时,乙方有权且止冒险作业的权利。
- (3)当权拒绝甲方提出的影响电梯安全

### 2、义务

(1)义按照《电梯维护保养规则》(TSG 根据电梯的使用情况和设备状  
况,经双方协商确认后,提供全年保养计划和的具体实施时间表。每台每  
次保养时方不得少于合同约定的相应最少保养。如需调整原保养计划,应提前  
7日通知甲方并经甲方同意后方可调整,但应保

(2)甲方实施日常维护保养后的电梯应当《修规范》(GB/T18775)、《电  
梯制造与乙装安全规范》(GB 7588)和《自动、和自动人行道的制造与安装安  
全规范》安GB 16899)的相关规定。

(3)乙方对其维保的电梯安全性能负责。在签订后对电梯是否符合安全技  
术规范要乙进行确认,发现上个维保周期中电生,应书面通知使用单位,并  
及时进行求修。维保后的电梯应当符合相应的技术并且处于正常的运行状态。

(4)乙方提供 24 小时的紧急救援服务。

乙方维保负责人:李进江,联系电话:22 4 小时紧急救援服务热线电话:  
800-818-5788,手机用户可拨打:400-818-5888。当电梯发生困人故障,乙  
方应在接到甲方通知后 30 分钟内赶赴现场实施救援。当电梯发生其他故障,乙方应在接到  
甲方通知后 30 分钟内赶到现场实施抢修。

(5)现场作业人员应当取得相应的《特种设备作业人员证》。为有效实施保养计划,  
乙方应安排熟悉所维保电梯原理、结构、性能、和安全要设备作业人员负责维保工作,  
并督促其严格按照产品工艺要求、安全及技术规范进行

(6)作业过程中应服从甲方现场安全管理,应全防护措施,保证作业安全。  
需要安全防护作业的内容应书面告知甲方,作业人员不得少于二人。

(7)现场需采取停梯措施时,应立即通知甲方并组织抢修。

(8)根据甲方的故障统计记录,乙方应季是出故障分析报告。报告中应



包含电梯故障分析、整改措施和预防措施，以及电梯使用管理的建议。

乙方应在本合同签订后对电梯进行一次全面的检查，将已发现的故障的统计及有关情况报送使用单位，及时进行维修配合电梯检验机构对电梯安全隐患的整改工作进行。

乙方应当符合相应的安全技术规范，并且处于正常运行状态。

乙方应当配合电梯检验检测机构开展电梯定期检验工作，直至取得电梯使用合格证。

乙方应当在每年1月31日前向所在地市级特种设备监察机构报备电梯使用变动情况。

乙方应当在维保后3日内将规定格式的电梯维保记录张贴在电梯轿厢内，并在小区内电子显示屏内滚动公示，接受用户监督。

乙方应当妥善保管电梯图纸及相关资料，并在合同终止后交还甲方。

乙方应当建立电梯安全技术档案、应急救援预案，符合甲方开展应急演练的要求。

乙方不得以任何形式将维保工作非法分包、转包。否则，甲方有权扣除乙方合同总金额20%的违约金。

乙方在作业中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全，并设置安全警示标志，防止无关人员进入正在维保的电梯，若因此导致的不良后果由乙方法定承担。

乙方提供的假冒、劣质或以次充好的产品，一经发现并经证实，乙方必须承担产品质量、安装不达标引发的事故（财产损失、人身伤亡）责任和全部费用。

乙方应为维修保养和施工人员购买保险（如工伤保险和人身意外伤害险等）；维修保养过程中造成的人身事故，由乙方全部负责。

乙方应按规定半月、月、季度、半年、年保养项目，并做好记录。乙方应完成自行检查，出具自行检查报告。乙方应完成每年办理政府部门的电梯年检（年检）中发生的属于本合同范围内的整改工作，直至取得电梯使用合格证。政府部门每年检验的年检费用由乙方负责承担。

(19) 乙方应对合同范围内的设备每季度调整一次并每年进行一次“年度安全检查”及“负荷调整试验”，确保设备得到必要的检查、测试、调整和校验。“年度安全检查”可结合政府部门的“年检”同时进行。每次例行维护保养和维修后，维保单位须填写《电梯保养报告书》交校方签字确认。乙方应确保每台电梯均应当建立独立的维护保养记录。维护保养记录应当一式两份，乙方、甲方双方各保存一份，维修、重大维修、改造协议与抢修记录均应当与维护保养记录一并保存。

(20) 乙方需定期清理井底，如电梯井底受水淹时，乙方应及时清除，必要时甲方给予配合。

(21) 保养期内，乙方保证甲方电梯的正常运行。因乙方违反操作规程而造成电梯损坏，其维修费由乙方全额承担。因乙方保养不善而引起的事责任和造成甲方的直接经济损失，由乙方负责承担，与甲方无关。

(22) 保养期内，电梯出现紧急状况或甲方提出特殊紧急的维护、保养、检查要求时，乙方必须立即作出响应并采取相应措施，确保电梯的正常运行。

(23) 乙方应张贴电梯日常维护保养标志，标明应急救援电话。建立电梯的日常维护保养记录和安全技术档案。在电梯维修、保养工作期间，乙方必须放置醒目的标牌提示、现场安全警示标志或张贴告示通知、标语。

## 第八条 其他约定

1、乙方已于\_\_\_/\_\_\_年\_\_\_/\_\_\_月\_\_\_/\_\_\_日对本合同约定的电梯进行了详细的检查，检查结果应经甲方签字确认，并作为电梯现状记录由甲、乙双方保存。

2、甲方要求乙方提供本合同约定内容以外服务的，如强化保养、增加保养频次、安全保障需求、驻场作业服务、增加检测内容和频次等，双方均应以书面形式另行约定。

3、维保记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。每台电梯均应当建立独立的维保记录。维保记录应当一式两份，甲乙双方各保存一份，保存时间为 4 年。维修与抢修记录均应当长期保存。

4、乙方将确保在维保期内，所有电梯在正常使用情况下月故障次数累计不超过 10 次(不包括人为因素损坏)，如故障次数超过标准一次，甲方将扣除乙方单台电梯当月维保费的百分之十作为处罚;如故障次数超过标准二次，甲方将扣除乙方当月单台电梯的维保费用的百分之二十;如故障次数超过标准三次，甲方将扣除乙方单台电梯当月维保费的百分之三十。如故障次数超过标准四次，甲方将扣除乙方单台电梯一个月的维保费，如故障次数超过标准五次，甲方将扣除乙方单台电梯两个月的维保费用。如故障次数超过标准六次，甲方有权终



止合

同。

第出现故障更换配件恢

5、电

为2

4小时

复电

梯正常

6、保

现场

7、根

复印

件并加

乙

方

现场作

违约责任

第九条

方当事人未按约定履行

1、一

方当事人无法继续履行

2、一

成的直接经

3、甲

应当向乙方

终止

二、赔偿

4、甲

支付

违约金

5、因

由甲

方自行

6、若

隐患

的，由

7、乙

要安

全监护

台当

月保

3、乙

月保

养费2

9、在

方承

担全

10、因

如

小配

绳、齿

轮、轴

承

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

况

一般配件:

如接触器、

绳、齿轮箱

等)在12

修情况而定

。

方应按甲

方要求派

保人员相

应的《特

乙方现场作

业人员的

的一切安全

责任由乙

方负责。

接损失的,

应当承

知对方,

并承担因

成。

1, 经双方

确认无

超过双方

约定期限

9

工作的,

应当按照

。

致人身伤亡

或设备损

坏、零部件丢失的,

应当按

。

1)电梯零部件

而导致电

梯故障或存在安全

隐患的,由

甲方自行

承担责任。

若

甲方自行

承担责任。

若

甲方自行

承担责任。

若

甲方自行

承担责任。

若

甲方自行

承担责任。

开关等)恢复时间

天内完成更换并恢

复。

2个专业人员到达

现场。

《特种设备作业人员证》

的人身安全意外保险,

一切安全

责任由乙

方负责。

相应责任。

合同解除而给对方造

成。

每延误一日

。

9

合同金额的20%标准

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

11、所有罚款和违约金最高不超过合同总额 %。

12、因电梯设备属于特种设备，客户同意将 付（包括另行维修、改造中）更换下的 涉及奥的斯技术专利或专有技术部件，在甲方 现场销毁，避免流入市场。

**第十条 合同的解除**

1、甲乙双方协商一致，可以解除合同。

2、任何一方违约导致合同无法继续履行的 一方可以解除合同。此外，任何一方不 得单方解除合同。

**第十一条 争议解决方式**

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当 办商解决或向有关部门申请调解，协商、 调解不成的，依法向维保电梯所在地人民法院起

**第十二条 附则**

本合同生效后，双方对合同内容的变更或补 采取书面形式，并经双方签字盖章确认， 作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的 力。

本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方 份。

甲方	泉州师范学院	乙方	广州奥的斯电梯有限公司厦门分公司
经营地址	泉州市丰泽区东海大街398号	地址	厦门市思明区七星大厦24楼
单位负责人	屈广清	单位负责人	黄勇飞
委托代理人	李文杰	委托代理人	
联系方式	0595-22919532	联系方式	0592-2639368
开户银行	泉州市建行丰泽支行	开户银行	工行厦门湖滨南支行
账号	35001656007059000262	账号	4100022309024203529

签订地点：泉州师范学院

签订日期：2020年 8 月 14 日



## 附件 1:

## 电梯维保清单

电梯品牌	电梯编号	电梯型号	安装地点	层数	维保服务期 2020.7.1 至 2021.6.30	维保服务方案	保养金额(元 /月)
奥的斯	D6NE9576	OTIS3200	荣茂楼	5	一年	全包	1000
奥的斯	D6NE9577	OTIS3200	荣茂楼	5	一年	全包	1000
奥的斯	D6NE9578	OTIS3200	行政楼	9	一年	全包	1000
奥的斯	D6NE9579	OTIS3200	行政楼	9	一年	全包	1000
奥的斯	D6NE9580	OTIS3200	图书馆	6	一年	全包	1000
奥的斯	D6NE9581	OTIS3200	图书馆	6	一年	全包	1000
奥的斯	D6NE9582	OTIS3200	图书馆	6	一年	全包	1000
奥的斯	D6NE9583	OTIS3200	图书馆	6	一年	全包	1000
奥的斯	D6NF4656	OTIS3200	实验楼	7	一年	全包	1000
奥的斯	D6NF4657	OTIS3200	实验楼	7	一年	全包	1000

附件2:

### 电梯日常维护保养规则

(每半个月保养一次, 季度项, 半年项, 年度项按计划分摊在半月保养中)

表 A-1 15 项维保项目 (内容) 和要求

序号	维护保养项目 (内容)	维护保养基本要求
1	机房、滑轮间环境	机房的通道, 出入口通畅无障碍物、照明有效; 机房门有告示牌、出入口锁紧装置良好; 机房内清洁卫生, 无堆放非电梯用物品, 机房内温度保持在 5℃-40℃, 照明正常, 滑轮间有足够的照明、电源插座; 滑轮间入口, 停止开关动作可靠; 滑轮间地面清洁无油污
2	手动紧急操作装置	齐全, 标识明确, 操作说明清晰详细; 制动器松闸板手挂在易于接近的墙上
3	曳引机	表面无积尘及油污, 运转时无异常响声及振动, 无异常温升
4	制动器各销轴部位	润滑, 动作灵活
5	制动器间隙	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦
6	编码器	固定可靠, 清洁, 转动灵活, 无异常响声; 接线端固定可靠、接触良好
7	限速器各销轴部位	润滑, 表面无积尘及油污, 各部件固定可靠、转动灵活, 电气开关正常
8	轿顶	清洁, 防护栏安全可靠; 轿顶各装置电气布线整齐; 轿顶照明、照明开关及防护罩齐全并良好
9	轿顶检修开关、急停开关	中文标识清晰、工作正常
10	导靴上油杯	吸油毛毡齐全, 油量适宜, 油杯无渗漏
11	对重块及压板	对重块无松动, 压板紧固; 非金属对重块无剥落危险
12	井道照明	齐全、正常
13	轿厢照明、风扇、应急照明	工作正常
14	轿厢检修开关、急停开关	检修开关及上下行按钮、急停开关正常有效且符合标准, 中文标识清晰
15	轿内报警装置、对讲系统	标识清晰、工作正常; 轿厢内安全检验合格标志及使用安全提示齐全
16	轿内显示、指令按钮	齐全, 表面无破损, 标识清晰, 功能有效
17	轿门安全装置 (安全触板, 光幕、光电等)	安全保护装置功能有效, 动作灵敏, 可靠正常
18	轿门门锁电气触点	清洁, 触点接触良好, 接线可靠
19	轿门运行	开启和关闭工作正常, 门滑块齐全, 轿门板无严重变形



20	轿厢	平层精度	符合标准
21	层门	召唤、层门	齐全，表面无破损，标识清晰，功能有效
22	层门	地坎	清洁、固定可靠
23	层门	自动关闭	开、关门工作正常，门滑块齐全，层门板无严重变形；自动关闭装置功能有效，层门锁钩、锁臂及动作接点动作灵活
序号	维护项目	保养项目（内容）	维护保养基本要求
24	层门	门锁自动	用层门锁匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位
25	层门	门锁电气	清洁，接触良好，接线可靠
26	层门	锁紧元件长度	不小于 20mm
27	底坑		清洁，无渗水、积水，照明正常，底坑急停开关工作正常，功能有效

季度维护保养项目除符合表 A-1 的要求时，还应符合表 A-2 的要求

**表 A-2 季度维保项目（内容）和要求**

序号	维护项目（内容）	保养项目（内容）	维护保养基本要求
1	减速	润滑油	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏
2	制动		清洁，磨损量不超过制造单位要求
3	位置	中发生器	连接牢固可靠，工作正常
4	选层	动静触点	清洁，无烧蚀
5	曳引绳	曳引绳、曳引钢丝绳	清洁，无严重油腻，张力均匀
6	限速钢丝绳	绳槽、限速器	清洁，无严重油腻
7	靴衬	滚轮	清洁，磨损量不超过制造单位要求
8	验证电气安全	层门关闭的电气装置	功能有效，工作正常
9	层门门动钢丝绳	层门系统中钢丝绳	钢丝绳、带、链无断裂，无锈蚀，按制造单位要求进行清洁、调整
10	层门	导靴	固定可靠，磨损量不超过制造单位要求
11	消防		消防迫降和消防员专用各项功能应有效，基站消防开关应有适当防护
12	缓冲		耗能缓冲器电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀，非线性蓄能型缓冲器表面正常，无影响性能的变化，弹簧缓冲器无锈蚀

13	限速器及其电气安全装置	紧轮装置 安全装置	清洁，工作正常
----	-------------	--------------	---------

半年度维护保养项目除符合表 A-2 要求时，还应符合表 A-3 的要求

**表 A-3 年度维保项目（内容）和要求**

序号	维护保养项目（内容）	维护保养基本要求
1	电动机与减速机联轴器螺栓	无松动，连接良好
2	曳引轮、导向轮轴承部	无异常声，无振动，润滑良好
3	曳引绳槽	磨损量不超过制造单位要求，无油腻，各绳槽磨损均匀
4	制动器上检测开关	工作正常，制动器动作可靠
5	控制柜内各接线端子	线号齐全清晰，布线整齐，各接线端子紧固，无积尘
6	控制柜各仪表	显示正确
7	井道对重、轿顶各反绳轮轴承	无异常声，无振动，润滑良好
8	曳引轮、补偿绳	磨损量、断丝数不超过要求
9	曳引绳头组合	螺母无松动
10	限速器钢丝绳	磨损量、断丝数不超过制造单位要求
11	层门轿门门扇	门扇各相关间隙符合标准
12	对重缓冲距	符合标准
13	补偿绳（绳）与轿厢、对重接合处	两端固定可靠无松动
14	上下限位开关	工作正常

年度维护保养项目除符合表 A-3 要求时，还应符合表 A-4 的要求

**表 A-4 年度维保项目（内容）和要求**

序号	维护保养项目（内容）	维护保养基本要求
1	减速机润滑油	按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求
2	控制柜接触器、继电器触点	接触良好，接触器、继电器固定可靠、工作正常
3	制动器铁芯（柱塞）	铁芯表面清洁，磨损量不超过制造单位要求；各运动部件选用规定润滑剂润滑



序号	维护保养项目（内容）	维护保养基本	
4	制动器制动弹簧压缩量	符合制造单位	保持有足够的制动力
5	导电回路绝缘性能测试	动力电路和电 其他电路不小	装置电路不小于 0.5MΩ；照明电路和 MΩ
6	限速器安全钳联动试验	工作正常（每2	进行一次限速器动作速度校验）
7	上行超速保护装置动作试验	工作正常，速度 部件能在检测出 动作	部件和制动减速部件完好，速度监控 轿厢的速度失控时操纵制动减速元件
8	轿顶、轿厢架、轿门及其附件的螺栓	固定螺栓齐全	无松动
9	轿厢和对重的导轨支架	齐全牢固，无	无锈蚀
10	轿厢和对重的导轨	表面清洁，压	
11	随行电缆	随行电缆无损伤 及波浪扭曲现象 致磨损或损坏； 地面及其他部	随行电缆两端应可靠固定，不应有打结 运行时随行电缆不应触及其他部件而导 完全压缩缓冲器后，电缆不得与底坑
12	层门装置和地坎	无影响正常使	变形，各固定螺栓紧固
13	轿厢称重装置	准确有效，满	超载信号所对应的相关声光信号正常
14	安全钳钳座	固定，无松动； 损及损坏；安全 夹紧位置正确；	安全钳及联动机构各部件齐全，无过量磨 楔块与导轨间隙均匀并符合产品要求， 安全钳各部件无油污
15	轿底各安装螺栓	齐全牢固，无	
16	缓冲器	固定，无松动	



